

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

**PRZEBUDOWA BUDOWLI TJ. MONTAŻ TRZECIEGO MIESZADŁA POMPUJĄCEGO W BIOREAKTORACH
NR 10.1 -10.6. NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIEGŁOWACH**

ADRES OBIEKTU

**ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy, dz. nr 4/9, 6,9, 7/3, 8/2, 11/2, 12/2, 15/1, 15/2, 16/2, 17/2, 18, 22/2,
jedn. ew. Czerwonak, ob. ew. Koziegłowy**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX

INWESTOR

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

PROJEKTANT GŁÓWNY

MGR INŻ. ARCH. PATRYK ANTCHAK

**UPR.W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ B.O.
nr 25/WPOOK/2017**

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

DR INŻ. ARCH. ROMAN PIŁCH

**UPR.W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ B.O.
nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



ARCHITEKT MAGDALENA ŁUNKIEWICZ

UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

DATA OPRACOWANIA:

Grudzień 2022 r.

Spis załączników do projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Strona tytułowa ze spisem załączników do PAB 1
2. Informacja BIOZ..... 2

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego p.n.:

PRZEBUDOWA BUDOWLI TJ. MONTAŻ TRZECIEGO MIESZADŁA POMPUJĄCEGO W BIOREAKTORACH NR 10.1 -10.6. NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIEGŁOWACH

Kolejność realizacji robót

- prace przygotowawcze,
- roboty konstrukcyjne, budowlane,
- roboty montażowe,
- prace porządkowe.

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach nr 4/9, 6,9, 7/3, 8/2, 11/2, 12/2, 15/1, 15/2, 16/2, 17/2, 18, 22/2 oprócz bioreaktorów występują również osadniki wtórne, pompownie osadu recyrkulowanego, komory rozdziału ścieków na osadniki wtórne, stacja dmuchaw, pompownia osadu wstępnego, pompownia osadu nadmiernego, biofiltry osadników stępnych, komory wylotowe i komory rozdziału, budynek warsztatów i warsztat mechaniczny.

3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- wykonywanie otworowania w konstrukcji: niebezpieczeństwo upadku z drabin lub rusztowań,
- niebezpieczeństwo przygniecenia przez elementy montowane,
- możliwe uszkodzenia ciała poprzez nieprawidłowe wykorzystanie maszyn oraz narzędzi.

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy zapoznać zatrudnionych pracowników z ogólnymi zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i używania niezbędnych narzędzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robót.

5) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy zapewnić dostęp do telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych.

Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić dokładny harmonogram zadania objętego dokumentacją techniczną, który pozwoli precyzyjnie określić rodzaje robót, których zabezpieczenie należy przewidzieć i zrealizować.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić teren działki, umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant główny branży architektonicznej
mgr inż. arch. Patryk Antczak

.....